



Caja terminal de fibra óptica

Temperatura de trabajo	-40°C ~ + 85 °C
Humedad relativa	≤ 85% (+30 °C)
Presión atmosférica	70Kpa ~ 106Kpa
106KInsertar pérdida	≤0,2 dB
Pérdida de retorno UPC	≥50 dB
Pérdida de retorno de APC	≥60 dB
Apertura y cierre	≥ 1000 veces
Aislamiento	El dispositivo de conexión a tierra está aislado con la caja de terminación, IR ≥ 1000 m Ω/ 500 V (corriente continua)
Tensión soportada	Entre el dispositivo de conexión a tierra y el cuerpo de la caja, la superior a 3000V / min, siavariás ni descargadas disruptivas. U ≥3000V (corriente continua)

z

